



Urząd Gminy w Wilkowicach

43-365 Wilkowice
ul. Wyzwolenia 25

tel. +48(33)499-00-77
fax. +48(33)817-30-43
sekretariat@wilkowice.pl

Wilkowice, 03.06.2020 r.

Małgorzata Olma
Radna Rady Gminy Wilkowice

JRP.7013.13.2017; JRP.KW.193.2020

Dotyczy: Zapytania nr 8 /Kadencja 2018-2023

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na Zapytanie nr 8 z dnia 25.05.2020 r. informuję:

1. W wyniku prowadzonych prac kanalizacyjnych w ulicach na terenie Bystrej i Miesznej, stwierdzono, że pod warstwą bitumiczną (do odtworzenia) zalega podbudowa o nie wystarczającej nośności (badania wykazały nośność na poziomie $E2=30-73$ MPa). Ułożenie nowych warstw bitumicznych na podbudowie bez wystarczającej nośności naraziłoby zarządcę dróg, a w konsekwencji ich użytkowników na niebezpieczeństwo w postaci możliwości powstania załomów wzdłuż prowadzonej kanalizacji. Uczestnicy procesu budowlanego, którymi zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz.U.2019.0.1186 t.j.), są: Inwestor, Inspektor Nadzoru, Projektant oraz Kierownik Budowy, podczas wielu narad szukali sposobu na rozwiązanie powyższego problemu. Mieszkańcy nie są zgodnie z Prawem Budowlanym uczestnikami procesu budowlanego, w związku z powyższym nie zostali poinformowani o tak szczegółowych informacjach dotyczących budowy. W celu doprowadzenia podbudowy do wymagań nośności wskazanych w STWIORB ($E2=120$ MPa) ustalono, iż należy wykonać jednolitą podbudowę na całej szerokości jezdni w technologii stabilizacji gruntu z zastosowaniem ziarnistego dodatku hydrofobowego zwiększającego w sposób trwały odporność na absorpcję kapilarną wody. Wykonanie podbudowy na całej szerokości jezdni wyeliminuje możliwość powstania spękań i załomów na warstwach bitumicznych w miejscu połączenia podbudowy wykonanej w trasie kanalizacji z istniejącą podbudową dla której stwierdzono brak wymaganej nośności. Wykonanie stabilizacji gruntu na całej szerokości jezdni odbiega cenowo w sposób znaczący od wykonania podbudowy metodą tradycyjną. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną, która spowodowała znaczące zmniejszenie się wpływów Gminy Wilkowice, Zamawiający nie jest w stanie dopłacić do wykonania podbudowy w technologii stabilizacji gruntu z powodu braku środków. Przez ostatnie kilkanaście tygodni trwały rozmowy i ustalenia z Wykonawcą w celu ustalenia najlepszego sposobu rozwiązania sytuacji.
2. Komentarze na portalach społecznościowych nie są traktowane jako wnioski o dostęp do informacji publicznej zgodnie z Ustawą o Dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.0.1429 t.j.). Jako Wójt staram się nie brać udziału w dyskusjach na portalach społecznościowych, ze względu na treść i jakość

dyskusji. Wywołany jednak z nazwiska staram się swoimi komentarzami uspokoić mieszkańców i wyjaśnić w miarę możliwości pewne kwestie.

3. Prace odtworzeniowe na ul. Kościelnej rozpoczęły się w dniu 03.06.2020 r. natomiast ul. Poprzeczna przewidziana jest do realizacji na przełomie czerwca i lipca.
4. Zakończenie prac odtworzeniowych na ul. Kościelnej i ul. Poprzecznej zaplanowano na lipiec.

Z poważaniem

WÓJT

dr inż. Janusz Zemanek

Otrzymują:

- 1) a/a
- 2) adresaci

Sporządziła: Kornelia Sawińska